

บัญชีอัตราราคางานต่อหน่วยที่ขอแก้ไขและเพิ่มเติม

ลำดับที่ 6 งานก่อสร้าง

6.1 งานก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงรักษา

ตารางอัตราราคางานต่อหน่วย (Unit Cost) งานก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงรักษา

(หน้า 11)

ขอเพิ่มช่วงระดับราคาน้ำมันดีเซล (บาท/ลิตร) อีก 2 ช่วง คือ

ระดับ 26.00-26.99 และ 27.00-27.99 (รายละเอียดแนบ)

(ได้รับอนุมัติตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0714/5019 ลงวันที่ 31

มกราคม 2551)

ลำดับที่ 8 งานสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศ และงานรังวัดเพื่อการชลประทาน

8.1 งานสำรวจโยงค่าพิกัดและระดับภูมิประเทศ

(5) งานรังวัดพิกัดด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อหาค่าพิกัดและ
อาซิมุทหลักฐาน (หน้า 24)

- งานรังวัดพิกัด

ขอแก้ไขหน่วยจาก ก.ม. เป็น สถานี

(6) งานรังวัดพิกัดอาซิมุทดาราศาสตร์

- งานรังวัดพิกัด

ขอแก้ไขหน่วยจาก ก.ม. เป็น สถานี

8.2 งานสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน

(7) งานสำรวจแนวคลองส่งน้ำ (หน้า 25)

- ภูมิประเทศเป็นที่ราบหรือไร่นาปนป่า

ขอแก้ไขหน่วยจาก แห่ง เป็น ก.ม.

- ภูมิประเทศเป็นป่าโปร่งหรือลูกเนิน

ขอแก้ไขหน่วยจาก แห่ง เป็น ก.ม.

- ภูมิประเทศเป็นป่าทึบ ภูเขา พรุ หรือเขตชุมชนหนาแน่น (หน้า 26)

ขอแก้ไขหน่วยจาก แห่ง เป็น ก.ม.

(ได้รับอนุมัติตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0714/3861 ลงวันที่ 8

มกราคม 2551)

ตารางอัตราราคางานต่อหน่วย (UNIT COST) งานก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงรักษา

ระดับราคาน้ำมันดีเซล (บาท/ลิตร)

รายการ อัตราราคางาน (บาท/หน่วยนับ)	หน่วย นับ	26.00-26.99	27.00-27.99
		ทำเอง	ทำเอง
1. งานขุดลอกคลองธรรมชาติ	ลบ.ม.	16.79	17.27
2. งานดินขุดธรรมดาด้วยรถขุด	ลบ.ม.	10.34	10.53
3. งานดินขุดธรรมดาด้วยเรือขุด	ลบ.ม.	25.68	26.36
4. งานดินขุดยากด้วยรถขุด	ลบ.ม.	18.13	18.54
5. งานเปิดหน้าดินด้วย Bulldozer	ลบ.ม.	8.51	8.69
6. งานดินบดอัดแน่น 95 % (ค่าบดทับ)	ลบ.ม.	20.27	20.72
7. งานดินบดอัดแน่น 85 % (ค่าบดทับ)	ลบ.ม.	18.24	18.65
8. งานเกรดบดอัดลูกรัง	ลบ.ม.	19.64	20.06
9. งานกำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	25.63	26.22
10. งานถางป่าโปร่ง	ไร่	576.59	590.87
11. งานถางป่าทึบ	ไร่	1,226.45	1,257.96
12. งานขนย้ายดิน ระยะทาง 1 กิโลเมตร	ลบ.ม.	6.72	6.78
13. งานขนย้ายดิน ระยะทางมากกว่า 1 กิโลเมตร	ลบ.ม.	2.15	2.21

1. อัตราราคางานต่อหน่วย เป็นค่างานต้นทุนต่อหน่วย
2. งานดำเนินการเอง หากมีค่าอำนวยความสะดวกในส่วนที่จะต้องเบิกจ่ายในโครงการก่อสร้าง คำนวณค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติงานและข้อเท็จจริงของการดำเนินงาน
3. งานถางป่าโปร่ง หมายถึง ป่าที่มีความหนาแน่นของต้นไม้ 160-240 ต้น/ไร่ ต้นไม้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 30 เซนติเมตร
4. งานถางป่าทึบ หมายถึง ป่าที่มีความหนาแน่นของต้นไม้มากกว่า 240 ต้น/ไร่ ต้นไม้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 30 เซนติเมตร